

THÔNG BÁO

Khởi công xây dựng các công trình: Kiên cố hóa đường GTNT năm 2022

Ủy ban nhân dân xã Thăng Phước (*Chủ đầu tư*) thông báo về việc khởi công xây dựng các công trình kiên cố hóa đường GTNT năm 2022, như sau:

1. Tên các công trình:

1.1. Công trình: Bê tông hóa đường bao Tỏ 5 từ ông Bình đến ông Đông, thôn Phú Toàn.

1.2. Công trình: Nâng cấp mặt đường tuyến cầu treo bà Châu 1 (*đoạn từ nhà ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung*).

1.3. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo bà Châu 1 năm 2022.

1.4. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo bà Châu 1 (*đoạn từ nhà ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung*).

2. Địa điểm xây dựng: xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: UBND xã Thăng Phước.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Đặng Văn Bằng, Công chức ĐC-NN-XD&MT xã Thăng Phước. Điện thoại: 0865.858.184.

5. Quy mô, công suất công trình:

5.1. Công trình: Bê tông hóa đường bao Tỏ 5 từ ông Bình đến ông Đông, thôn Phú Toàn.

- Chiều dài xây dựng: 0,325km.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng theo thiết kế mẫu có số hiệu: GTNT-BTXM-B (3,5M); mặt đường BTXM rộng 3,5m, nền đường rộng 4,5m (tiêu chuẩn đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014, có tải trọng trục tính toán 2,5T).

- Kết cấu mặt đường: BTXM; gồm các lớp từ trên xuống như sau:

+ Lớp mặt đường bằng BTXM, dày 18cm, M300, đá 1x2.

+ Lớp giấy dầu chống thấm.

+ Nền đường đã san gạt bằng phẳng.

5.2. Công trình: Nâng cấp mặt đường tuyến cầu treo bà Châu 1 (*đoạn từ nhà ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung*).

- Chiều dài mặt đường nâng cấp: 98m. Lý trình từ km 897 đến km 905.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng theo thiết kế mẫu có số hiệu: GTNT-BTXM-A; bề rộng mặt đường 3,5m, nền đường rộng 6,5m (tiêu chuẩn đường GTNT cấp A theo TCVN 10380:2014, có tải trọng trục tính toán 6T).

- Kết cấu mặt đường: BTXM; gồm các lớp từ trên xuống như sau:

+ Lớp mặt đường bằng BTXM, dày 22cm, M300, đá 1x2.

- + Lớp giấy dầu chống thấm.
- + Lớp cấp phối đá dăm dày 15cm
- + Nền đường đã san gạt bằng phẳng và đảm chắc k98.
- * Phần lề gia cố: Đất đồi, rộng 0,5m.

5.3. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo Bà Châu 1 năm 2022.

- Quy mô đầu tư: Chiều dài 2000m, Chiều rộng 1m. Bê tông mặt đường Max300, đá 1x2 dày 18cm. Trong đó:

+ Mở rộng đoạn 1: Từ giáp ĐH10 đến nhà ông Dũ Nhứt dài 897m, mở rộng hai bên, mỗi bên 1m. Tổng chiều dài $897m * 2 = 1.794m$.

+ Mở rộng đoạn 2: Từ nhà ông Nguyễn Văn Trung đến nhà ông Nguyễn Văn Dương dài 103m, mở rộng hai bên, mỗi bên 1m. Tổng chiều dài $103m * 2 = 206m$.

+ Tổng 02 đoạn mở rộng dài: $1.790m + 206m = 2000m$.

5.4. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo bà châu 1 (đoạn từ ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung).

- Quy mô đầu tư: Chiều dài 225m, Chiều rộng 0,5m. Bê tông mặt đường Max300, đá 1x2 dày 18cm.

- Đoạn đường còn lại dài 1000m. mở rộng 2 bên, mỗi bên 1m và trên tuyến nâng cấp một đoạn 122m, mặt đường 3,5m.

- Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến: Theo hiện trạng nền đất.

6. Danh sách các nhà thầu:

6.1. Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Hưng Phú Thịnh (Địa chỉ trụ sở tại: Khối phố 8, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

6.2. Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH xây dựng LTT Quảng Nam (Địa chỉ: Tổ 2B, thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

7.1. Công trình: Bê tông hóa đường bao Tổ 5 từ ông Bình đến ông Đông, thôn Phú Toàn.

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình: 120 ngày;

- Ngày khởi công: 15/4/2023;

- Ngày hoàn thành: 15/8/2023.

7.2. Công trình: Nâng cấp mặt đường tuyến cầu treo bà Châu 1 (đoạn từ nhà ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung).

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình: 70 ngày;

- Ngày khởi công: 15/04/2023;

- Ngày hoàn thành: 25/06/2023.

7.3. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo Bà Châu 1 năm 2022.

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình: 150 ngày;

- Ngày khởi công: 15/04/2023;

- Ngày hoàn thành: 15/09/2023.

7.4. Công trình: Mở rộng mặt đường tuyến cầu treo bà châu 1 (đoạn từ ông Dũ Nhứt đến nhà ông Nguyễn Văn Trung).

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình: 70 ngày;

- Ngày khởi công: 15/04/2023;

- Ngày hoàn thành: 25/06/2023.

8. Để công trình được quản lý đúng theo các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, UBND xã Thăng Phước đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban phát triển thôn quan tâm phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Ban phát triển thôn Nhị Phú, Phú Toàn công khai thông tin về dự án để Nhân dân địa phương biết và theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các bên liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ theo kế hoạch đã được UBND xã phê duyệt.

- Thông tin đến các hộ dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện việc di dời các công trình kiến trúc, thu dọn cây cối trên đất, thu hoạch cây, con sản xuất trên khu vực xây dựng để bàn giao mặt bằng lại cho UBND xã tiến hành khởi công xây dựng công trình.

- UBMT TQVN xã Thăng Phước thành lập Ban giám sát của cộng đồng công trình để cùng với đơn vị tư vấn giám sát, Chủ đầu tư giám sát quá trình triển khai thi công của đơn vị thi công và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là thông báo về việc khởi công xây dựng công trình kiên cố hóa đường GTNT xã Thăng Phước năm 2022, đề nghị các ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ban phát triển thôn Nhị Phú, Phú Toàn phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Các ngành, MT, DT xã;
- Ban phát triển thôn Nhị Phú, Phú Toàn;
- Lưu: VT, NTM.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**